



Alte Ziegelei, Entruper Weg 273
D-32657 Lemgo Entrup
Tel. 05261 / 9460-0
Fax 05261 / 9460-50
<http://www.antike-baumaterialien.de>
eMail: info@antike-baumaterialien.de

M. Blöcher

Baustoff-Recycling GmbH & Co. KG

- Rückbau von kompl. Gebäuden
- Handel mit hist. Baumaterialien
- Fachwerk- und Recyclinghäuser
- Baudenkmalpflege
- ➔ Logistik und Realisierung
- ➔ auf Wunsch mit Aufarbeitung
- ➔ komplett zum Wiederaufbau
- ➔ Konzeption und Realisierung

Eichenfußboden hergestellt aus historischen Dachbodenbrettern



Eine Möglichkeit besteht darin, Ihnen **historische Eichendachbodenbretter** herzurichten, in dem Sie entnagelt, gebürstet, besäumt, gehobelt, abgerichtet und genutet werden. Das müsste passieren, wenn Sie einen Fußbodenaufbau einhalten müssen. Bei diesem Fußboden treten z.B. alte Wurmfrassspuren im Splintanteil, Nagellöcher, Fehlstellen etc. stärker hervor, bzw. werden durch das Bearbeiten mit den Messerwellen sichtbarer. Nach der Verlegung und Aufbringen einer Oberfläche wird sich das zunächst mal etwas scheckige Fußbodenbild im Laufe der Zeit beruhigen. Bei dieser Angebotsposition sind fallende Breiten von 10 - 30 cm, sowie unterschiedliche Längen von 150 - 400 cm üblich. In Ausnahmefällen können diese unter- bzw. überschritten werden.

Diese Position lässt in der Kalkulation keinen Sonderpreis zu, im Gegenteil sorgfältige Handhabung sowie das Beschaffungsproblem setzen eine Wartezeit von mindestens 8 Wochen von Bestellung zur Bereitstellung voraus.

Die massiven Dielen sollten vor der eigentlichen Verlegung / Fixierung an den Untergrund mindestens 4 Wochen auf Leisten in die vorgeheizten, entfeuchteten Räume gestapelt werden.

Preis verlegfertig
vorbereitet pro m²: **133,00-175,00 €**